別紙－１

○○水再生センター雨水ポンプ設備工事【合体工事】のアルバムタイプ編集イメージ



○○水再生センター雨水ポンプ設備工事【合体工事】のファイルタイプ編集イメージ

	写真区分	工　種	種　別	細　別
【親工種】	着手前及び完成写真	雨水ポンプ設備工	※工事区域全景	
			※雨水ポンプ	
			※雨水ポンプ用原動機	
			※雨水ポンプ用吐出弁	
			※雨水ポンプ用逆流防止弁	
			※雨水ポンプ用消音器	
	機器製作写真	雨水ポンプ設備工	雨水ポンプ	
			雨水ポンプ用原動機	
			雨水ポンプ用吐出弁	
			雨水ポンプ用逆流防止弁	
			雨水ポンプ用消音器	
	使用材料写真	雨水ポンプ設備工		配管材料保管状況
				配管外被等保管状況
				現地塗装使用管理状況
	施工状況写真	雨水ポンプ設備工		事前調査
				仮設工
				仮設解体撤去工
				堆積物処分工
				※既設解体撤去工
				※据付工
				※配管敷設工
				鋼製品取付工
				基礎築造工
	安全管理写真	雨水ポンプ設備工		ＫＹ活動等の状況
				酸欠作業の保安状況
				仮設物の設置状況
				高所作業の保安状況
				開口部の保安状況
				クレーン車等の保安状況
	品質管理写真	雨水ポンプ設備工		工場製品（仮組立）検査状況
				試運転状況
				配管漏洩試験状況
				アンカー非破壊検査状況
				既設構造物強度確認状況
				コンクリート破壊検査状況
	出来形管理写真	雨水ポンプ設備工		機器据付管理状況
				配管敷設状況
				基礎配筋状況
				基礎コンクリート出来形状況
				アンカー締結（溶接）施工状況
				あと施工アンカー施工状況
				有価物運搬・搬入状況
				産業廃棄物運搬・搬入状況
【子工種】	着手前及び完成写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	工事区域全景
				※本体築造工
				※構造物取壊し工
	使用材料写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	……
				……
	施工状況写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	事前調査
				本体築造工
				構造物取壊し工
	安全管理写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	……
				……
	品質管理写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	……
				……
	出来形管理写真	躯体改造工（土木）	ポンプ棟	……
				……

分冊

留意点
1 合体工事において親工種と異なる他工種の工事写真は分冊して綴じる。
2 ※印の写真は、代表写真として分類し、工事写真帳ダイジェスト版として別途、綴って提出する。