

【記入要領】

- 1 可否欄及び備考欄をすべて記入すること。
- 2 可否欄
 - (1)標準実装の場合：「○」
 - (2)カスタマイズ又は代替案で対応可能な場合：「△」
 備考欄に以下①か②を記入すること。
 - ①カスタマイズにより対応する。（カスタマイズは本業務の範囲内、金額内ですべて対応する。）
 - ②代替案で対応する。代替案の内容は別途添付すること。（代替案は本業務の範囲内、金額内ですべて対応する。）
- (3)対応不可の場合：「×」 ⇒ 1つでもある場合は、提案書は無効とし特定しない。
- 3 容易とは、原則として1分程度で行える又は3手順（1クリック又は1か所への入力を1手順とする。）以内で行えることをいう。

データセンター				
区分	No.	要件	可否	備考
建物	1	データセンターの周囲に消防法による指定数以上の危険物製造設備、危険物貯蔵設備がなく、隣接建物から延焼防止のために、十分な距離が保たれていること。		
	2	日本国内に所在すること。		
	3	建築基準法の規定する耐震構造建築物とし、同法に規定する耐火性能を有し、防火対策及び水の被害を防止する措置が施されていること。		
	4	震度6強クラスの地震発生時にもサービス提供可能な耐震又は免震構造であること。		
	5	JIS規格に準拠した避雷設備及び、IEC（国際電気標準会議）の内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。		
	6	自動火災報知設備、消火設備、非常照明設備が設置されていること。		
セキュリティ	7	建物の出入り口に防犯対策が講じられていること。		
	8	個人レベルでの認証機能または、有人警備によるセキュリティが施されていること。		
	9	データセンターは24時間365日の有人監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。		
	10	発注者が必要とする場合に、発注者及び発注者の指定する事業者の建物への入館を許可すること。		
サーバ機器及びネットワーク	11	外部からデータセンター内の通信回線には、ファイヤーウォール等を設置し、強固なセキュリティを確保すること。		
	12	データセンター内のサーバ機器、通信機器及びネットワークは冗長化すること。		
	13	現行システムの応答時間と遜色ない通信速度を確保すること。また、将来的にデータ量が増加することを考慮すること。		
サーバールーム	14	サーバールームのラックは、鍵付きラックを使用すること。		
	15	サーバールームの出入り口は、非常口を除き、階段、廊下等建物共用部から直接入れない位置に設けていること。		
	16	サーバールームの出入り口には、入退室管理システムを設置し、不正侵入等に対する監視及び管理処置等の防止措置が施されていること。		
	17	サーバールームは、設置機器に影響を与えないよう、水を使用しない不活性ガス（窒素ガス）の消火設備を設置していること。		
	18	屋外側の窓、外壁、天井及び床からの水の浸入が恐れがないこと、若しくはその対策がなされていること。		
	19	サーバールーム内には監視カメラが設置され、サーバールーム内を監視及び記録することができること。		
	20	室内の環境は、腐食性ガス、振動、塵埃が発生しないこと、若しくはその対策がなされていること。		

電力設備	21	サーバールームの電源設備容量は、機器の負荷を考慮して余裕を持たせること。		
	22	電源会社から2系統以上（本線・予備線）で受電していること。		
	23	電源供給設備は多重化されており、24時間365日電源の安定供給が可能であること。		
	24	無停電対策として、電源が冗長化されており、UPSが設置されていること。		
	25	商用電力の供給が停止した場合、非常用自家発電設備により停止から1分以内（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。		
	26	非常用自家発電設備は、無給油で24時間以上連続運転可能であること。		
	27	サーバールームの受電容量以上の非常用自家発電設備等が設置されていること。		
空調設備	28	サーバールームには、室内の負荷発熱に対応した空調能力のある24時間365日連続運転が可能な複数台の空調機が設置されていること。		
	29	サーバールームには、専用の空調システムにより、温度及び湿度が一定に保たれるような設備が備わっていること。		
保守	30	監視ソフト等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を常時監視し、一日一回は目視による監視を行うこと。		
	31	パッケージシステムのバージョンアップ等のシステム保守作業は、システムの運用に支障のないように実施すること。		
実績	32	地方公共団体の導入実績があること。		