

# 令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	7月18日	出島バイパス線供用工事(7-1)	下水道建設課	9月1日
2	7月18日	北旅籠町東ほか下水管耐震化工事(7-21)	下水道建設課	9月1日
3	7月18日	百舌鳥赤畑町ほか下水管改築工事(7-21)	下水道建設課	1月29日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 出島バイパス線供用工事(7-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費	下水土木	M2特殊マンホール閉塞管撤去	25,115	
		M3開口処理	2,261,835	
		M3現況幹線逆行処理	2,664,117	
		M3-3特殊マンホール取込管閉塞	36,476	
		M4-1貯留・分水用施設撤去	759,007	
		M4-1現況幹線逆行処理	18,921,605	
		M4-6立坑	4,654,250	
		M4-6管きょ工(開削)	3,794,623	
		堅川サイフォン充填	9,226,929	
		M5-1貯留・分水用施設撤去	1,956,103	
		堅川ポンプ場下流(φ1000, φ1100)充填	2,147,550	
		M7遮水壁撤去	68,573	
		古川サイフォン充填	19,510,711	
		出島バイパス線到達人孔止水壁撤去	27,961,803	
		舗装復旧工	1,555,711	
		換気工	1,584,035	
		仮設工	26,563,947	
			下水土木 計	123,692,390
			機械・電気工事※1	2,972,417
直接工事費計			126,664,807	
	共通仮設費	下水土木 積上分、率計上分	33,390,664	
		機械・電気 積上分、率計上分	2,208,240	
	共通仮設費計		35,598,904	
純工事費			162,263,711	
	現場管理費	下水土木	56,561,000	
		機械・電気	3,673,000	
	現場管理費計		60,234,000	
工事原価			222,497,711	
	一般管理費	下水土木	32,978,946	
		機械・電気	2,589,343	
	一般管理費計		35,568,289	
工事価格			258,066,000	

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

低入札価格調査

失格基準価格	206,259,000
--------	-------------

工事名 北旅籠町東ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	下水管改築工事	管きよ更生工(既設管径300mm)	62,169,331
		管きよ更生工(既設管径400mm)	7,245,996
		管きよ更生工(既設管径450mm)	6,017,922
		管きよ更生工(既設管径500mm)	3,656,649
		管きよ更生工(既設管径600mm)	10,296,255
		管きよ更生工(既設管径700mm)	21,683,588
		換気工	414,450
		管きよ更生水替工	1,503,132
		管きよ工(開削)	488,586
		マンホール工	522,100
		附帯工	549,428
		仮設工	7,385,040
直接工事費計			121,932,477
		率計上分	9,877,000
		積上計上分	6,549,662
		下水道(管渠)計	16,426,662
		共通仮設費計	16,426,662
純工事費			138,359,139
		下水道(管渠)計	45,215,000
		現場管理費計	45,215,000
工事原価			183,574,139
		下水道(管渠)計	28,831,861
		一般管理費計	28,831,861
工事価格			212,406,000

失格基準価格	171,918,000
--------	-------------

# 工事名

百舌鳥赤畑町ほか下水管改築工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(単費)	管きよ更生工(既設管径300mm)	13,546,762
		管きよ更生工(既設管径400mm)	11,169,565
		管きよ更生工(既設管径450mm)	4,642,179
		管きよ更生工(既設管径500mm)	4,984,055
		管きよ更生工(既設管径600mm)	21,488,140
		管きよ更生工(既設管径1000mm)	62,701,795
		管きよ更生工(既設管径1100mm)	12,859,726
		管きよ更生工(既設管径1200mm)	14,155,250
		換気工	704,164
		管きよ工(開削)	8,198,818
		取付管およびます工	502,857
		附帯工	3,806,660
		仮設工	11,544,000
直接工事費計			170,303,971
	共通仮設費	積上分、率計上分	19,441,807
純工事費			189,745,778
	現場管理費		60,292,000
工事原価			250,037,778
	一般管理費		37,746,222
工事価格			287,784,000

## 低入札価格調査

失格基準価格		233,632,000
--------	--	-------------