

令和 8 年 4 月 15 日
堺市上下水道局

蔵前橋添架管 PCB 含有塗膜除去ほか工事の設計図書の訂正について（通知）

蔵前橋添架管 PCB 含有塗膜除去ほか工事について、下記のとおり、設計図書の一部を訂正しますので、お知らせいたします。

現在、堺市上下水道局ホームページに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。

なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。

御迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

記

1 訂正箇所

設計書及び特記仕様書

2 訂正内容

次のとおり訂正します。詳細については、次頁以降の訂正前後対照表も参照してください。

(1) 設計書について

第 12 号代価「現場塗装」

【名称・規格：塗装工 素地調整（1 種ケレン）】、【数量：0.055】として積算しているところ、

【名称・規格：塗装工 素地調整（2 種ケレン）】、【数量：0.043】に訂正するもの

(2) 特記仕様書について

(PCB 塗膜除去) 2. 配管塗装の注意事項について 3) 段階確認

【種別：素地調整工（1 種ケレン）】として記載しているところ、【種別：素地調整工（2 種ケレン）】に訂正するもの

(1) 設計書について

第 12 号代価「現場塗装」

【訂正前】

現場塗装		代 価 表					第 12 号代価
【制約著】							1 m ² 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工							
中塗り	人	0.028					
塗装工							
下塗り	人	0.112					
塗装工							
プライマ	人	0.014					
塗装工							
素地調整（1種ケレン）	人	0.055					
概概経費							
労務費の2%	式	1.000					
諸雑費							
	式	1.000					
合 計							
単位当り							

【訂正後】

現場塗装		代 価 表					第 12 号代価
【制約著】							1 m ² 当り
名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗装工							
中塗り	人	0.028					
塗装工							
下塗り	人	0.112					
塗装工							
プライマ	人	0.014					
塗装工							
素地調整（2種ケレン）	人	0.043					
概概経費							
労務費の2%	式	1.000					
諸雑費							
	式	1.000					
合 計							
単位当り							

(2) 特記仕様書について

(PCB 塗膜除去) 2. 配管塗装の注意事項について 3) 段階確認

【訂正前】

3) 段階確認

受注者は、施工段階において、段階確認を現場代理人が臨場のうえ、受けなければならない。なお、段階確認については次表のとおりとする。

種別	細別	確認時期
素地調整工（1種ケレン）		ケレン完了時
塗装工	プライマ処理	プライマ処理完了時
塗装工	下塗り	下塗り完了時
塗装工	中塗り	中塗り完了時
塗装工	上塗り	上塗り完了時

【訂正後】

3) 段階確認

受注者は、施工段階において、段階確認を現場代理人が臨場のうえ、受けなければならない。なお、段階確認については次表のとおりとする。

種別	細別	確認時期
素地調整工（2種ケレン）		ケレン完了時
塗装工	プライマ処理	プライマ処理完了時
塗装工	下塗り	下塗り完了時
塗装工	中塗り	中塗り完了時
塗装工	上塗り	上塗り完了時