

令和7年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	2月24日	協和町ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日
2	2月24日	榎元町ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日
3	2月24日	車之町東ほか下水管耐震化工事 (7-21)	下水道建設課	3月12日
4	2月25日	北長尾町ほか下水管改築工事 (7-21)	下水道建設課	4月7日
5	2月25日	浜寺諏訪森町西4丁ほか配水管 布設工事	水道建設課	4月17日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定に当たっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 協和町ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径750mm)	62,083,747
		管きよ更生工(既設管径1350mm)	35,026,001
		管きよ更生工(既設管径1200mm)	66,800,342
		換気工	923,576
		管きよ更生水替工	362,272
		管きよ工(開削)	665,375
		マンホール工	2,810,242
		立坑工	1,231,985
		附帯工	721,941
		仮設工	12,822,624
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径300mm)	12,555,103
		管きよ更生工(既設管径400mm)	45,830,021
		管きよ更生工(既設管径500mm)	8,430,500
		管きよ更生工(既設管径600mm)	43,783,442
		換気工	361,662
		管きよ更生水替工	1,019,978
		管きよ工(開削)	473,728
		マンホール工	2,618,406
		取付管およびます工	97,727
		附帯工	376,427
仮設工	6,609,600		
直接工事費計			305,604,699
		率計上分	19,774,000
		積上計上分	14,217,843
		下水道(管渠)計	33,991,843
		共通仮設費計	33,991,843
純工事費			339,596,542
		下水道(管渠)計	99,098,000
		現場管理費計	99,098,000
工事原価			438,694,542
		下水道(管渠)計	61,042,458
		一般管理費計	61,042,458
工事価格			499,737,000
失格基準価格			407,202,000

工事名 榎元町ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径300mm)	2,448,598
		管きよ更生工(既設管径400mm)	31,149,405
		管きよ更生工(既設管径500mm)	12,264,401
		管きよ更生工(既設管径600mm)	11,020,297
		管きよ更生工(既設管径700mm)	12,076,230
		管きよ更生工(既設管径800mm)	6,135,904
		換気工	183,778
		管きよ工(開削)	5,479,707
		マンホール工	1,665,255
		取付管およびます工	667,129
		仮設工	4,437,000
		附帯工	1,640,626
			直接工事費 単費
管きよ更生工(既設管径400mm)	37,302,538		
管きよ更生工(既設管径450mm)	11,960,993		
管きよ更生工(既設管径500mm)	5,798,556		
管きよ更生工(既設管径600mm)	10,697,418		
管きよ更生工(既設管径700mm)	25,920,003		
換気工	499,002		
管きよ更生水替工	434,464		
管きよ工(開削)	1,434,379		
マンホール工	1,539,694		
仮設工	8,017,200		
附帯工	1,697,669		
直接工事費計			
		率計上分	16,950,000
		積上計上分	9,042,629
		下水道(管渠)計	25,992,629
		共通仮設費計	25,992,629
純工事費			276,704,434
		下水道(管渠)計	81,870,000
		現場管理費計	81,870,000
工事原価			358,574,434
		下水道(管渠)計	51,169,566
		一般管理費計	51,169,566
工事価格			409,744,000
失格基準価格			333,811,000

工事名 車之町東ほか下水管耐震化工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 国費	管きよ更生工(既設管径700mm)	12,411,367
		管きよ更生工(既設管径800mm)	59,837,873
		換気工	721,714
		管きよ更生水替工	47,010
		管きよ工(開削)	113,979
		マンホール工	452,977
		附帯工	116,290
		仮設工	6,364,800
	直接工事費 単費	管きよ更生工(既設管径300mm)	9,571,379
		管きよ更生工(既設管径400mm)	34,520,870
		管きよ更生工(既設管径600mm)	29,514,799
		管きよ更生工(既設管径700mm)	56,632,307
		管きよ更生工(既設管径800mm)	3,033,811
		管きよ更生工(既設管径900mm)	5,071,550
		換気工	391,316
		管きよ更生水替工	929,849
		管きよ工(開削)	531,153
		マンホール工	748,266
		附帯工	171,429
		仮設工	6,487,200
		直接工事費計	
		率計上分	15,732,000
		積上計上分	9,316,440
		下水道(管渠)計	25,048,440
		共通仮設費計	25,048,440
純工事費			252,718,379
		下水道(管渠)計	76,038,000
		現場管理費計	76,038,000
工事原価			328,756,379
		下水道(管渠)計	47,823,621
		一般管理費計	47,823,621
工事価格			376,580,000

失格基準価格	306,407,000
--------	-------------

工事名 北長尾町ほか下水管改築工事(7-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費(国費)	管きよ更生工(既設管径600mm)	29,721,002
		矩形きよ更生工(既設□2400×2400mm)	60,644,026
		仮設工	4,071,636
	直接工事費(単費)	矩形きよ更生工(既設□2400×2400mm)	1,978,522
		仮設工	244,188
直接工事費計			96,659,374
	共通仮設費	積上分、率計上分	9,918,585
純工事費			106,577,959
	現場管理費		35,106,000
工事原価			141,683,959
	一般管理費		23,207,041
工事価格(税抜)			164,891,000

低入札価格調査

失格基準価格		133,642,000
--------	--	-------------

浜寺諏訪森町西4丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			42,637,561
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			23,316,649
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			419,347
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			13,901,425
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			4,262,287
直接工事費計※				84,537,269

共通仮設費	率計算額	9,124,000
	積上額	9,360,795
共通仮設費計		18,484,795
純工事費		103,134,388
現場管理費		29,881,000
工事原価		133,015,388
一般管理費等		20,260,936
工事価格		153,164,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ 控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ 控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	123,599,000
--------	-------------