

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5021000404	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	家原寺配水場配水池更新工事				
契約の相手方	住所	岐阜県岐阜市宇佐南1丁目3番11号			
	氏名	大日本土木・クボタ・今重建設工事共同企業体 代表構成員 大日本土木株式会社 西日本支店 執行役員支店長 細野 俊英			
契約日	令和3年3月22日				
工期	令和3年3月22日から 令和7年3月18日まで				
契約金額	3,593,700,000円 (うち取引に係る消費税額等326,700,000円)				
工事場所	堺市西区家原寺町2丁21番1号				
工事概要	ステンレス配水池築造工 8,000m ³ ×2池 既設配水池撤去工 13,000m ³ ×1池、8,000m ³ ×2池 次亜塩素棟築造工 1棟 機械・電気設備工 一式 その他附帯工 一式				
工事担当課	水運用管理課				
備考					

(変更契約第6回)

変更契約日	令和8年2月4日
工期	令和3年3月22日から 令和8年6月26日まで
契約金額 (変更後)	3,913,854,230円 (うち取引に係る消費税額等355,804,930円)
変更理由	①当初想定していた改良土の購入が不要となり、改良土の購入費及び運搬費の減額となる。 ②一部の工法を圧砕工法から切断工法へと変更したことにより、施工費の増額となる。 ③φ600不断水工法による施工が不要となり、材料費の減額となる。 ④コンクリートがらの運搬・処分等の数量が変更となり、運搬費等の減額となる。 以上から、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。 ⑤工法変更等の影響により、次のとおり工期を延期し、及び部分払の回数を追加する。 (変更前) 工期：令和3年3月22日～令和8年3月18日、部分払の回数：4回 (変更後) 工期：令和3年3月22日～令和8年6月26日、部分払の回数：5回

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5051000235	工事種別	その他工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	浜寺下水ポンプ場No. 1～3沈砂池設備ほか更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市北区小松原町2番4号大阪富国生命ビル			
	氏名	メタウォーター・味起央建設工事共同企業体 代表構成員 メタウォーター株式会社 関西営業部 部長 田沼 剛			
契約日	令和 6年2月13日				
工期	令和 6年2月13日から 令和 9年3月18日まで				
契約金額	3,015,100,000円 (うち取引に係る消費税額等274,100,000円)				
工事場所	堺市西区浜寺諏訪森町西3丁303番地1				
工事概要	スクリーンかす設備更新工事 一式 沈砂設備更新工事 一式 ゲート設備更新工事 一式 電気設備工事 一式 機能増設 一式 その他工事 一式 建築機械設備更新工事 一式 建築電気設備更新工事 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第 2回)

変更契約日	令和 8年2月16日
工期	令和 6年2月13日から 令和 9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	2,927,791,900円 (うち取引に係る消費税額等266,162,900円)
変更理由	① 本件工事に係る詳細設計の過程において、広範囲の既設金属電線管(厚鋼電線管)に湿気に起因する錆び及び塗装の剥離が発生していることが判明したため、当該管の更新に当たって使用資材を厚鋼電線管よりも安価ながら保守性に優れたHIVE管に変更することとし、減額となる。 ② 沈砂ホッパーの基礎築造に係る試掘調査の結果、沈砂ホッパーの基礎杭の打設に当たって浜寺ポンプ場築造当時の土留めアースアンカーと干渉することが判明し、これに係る対応として、基礎築造の手法ではなく地盤改良の上で直接基礎の手法をとることとし、増額となる。 以上、増額・減額の双方が生ずるが、減額幅の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5052000151	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	今池処理区ほか下水管布設実施設計業務（５－２）				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市港区弁天１丁目２番１－９００			
	氏名	三井共同建設コンサルタント株式会社 関西支社 支社長 青木 康英			
契約日	令和 ５年 １月 ２１日				
工期	令和 ５年 １月 ２１日から 令和 ７年 ３月 ２２日まで				
契約金額	２７,２０７,４００円（うち取引に係る消費税額等 ２,４７３,４００円）				
工事場所	堺市東区西野ほか２か所				
工事概要	（東区西野ほか、西区浜寺船尾町東１丁、津久野町３丁） 設計業務委託工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第 3 回)

変更契約日	令和 ８年 ２月 ２４日
工期	令和 ５年 １月 ２１日から 令和 ８年 ３月 ２２日まで
契約金額 (変更後)	２５,９０３,９００円（うち取引に係る消費税額等 ２,３５４,９００円）
変更理由	①本業務のうち、西野ほか地区に係る部分において、管布設工に係る検討を進めた結果導出された実施数量に沿って設計業務委託工の数量を変更することによる減額 ②本業務に含まれる試験掘工に関し、現地踏査及び資料収集の結果、当初は想定していた試験掘工が不要となったことによる減額 以上、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000192	工事種別	電気工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	石津水再生センター2系最初沈殿池ほか電気設備更新工事				
契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区瓦町4丁目2番14号			
	氏名	株式会社明電舎 関西支社 執行役員支社長 西尾 康孝			
契約日	令和6年11月12日				
工期	令和6年11月12日から 令和9年3月18日まで				
契約金額	242,000,000円 (うち取引に係る消費税額等22,000,000円)				
工事場所	堺市西区石津西町22番				
工事概要	2系最初沈殿池電気設備工事 一式 2系消毒電気設備工事 一式 ポンプ井水位設備工事 一式 機能増設 一式				
工事担当課	下水道施設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年2月10日
工期	令和6年11月12日から 令和9年3月18日まで
契約金額 (変更後)	244,173,600円 (うち取引に係る消費税額等22,197,600円)
変更理由	本工事においてポンプ井水位計の更新を行っているところ、現場調査の結果、更新後の新設ポンプ井水位計について、現場での水位確認に支障があることが判明したため、別途水位確認を可能とするための大型指示計を設置することとしたもの以上から、増額変更を行うものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000232	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	上野芝町5丁ほか配水管布設工事(その2)				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539-1			
	氏名	関西グランドテック株式会社 代表取締役 西原 裕二			
契約日	令和6年12月13日				
工期	令和6年12月13日から 令和8年2月27日まで				
契約金額	155,344,200円 (うち取引に係る消費税額等14,122,200円)				
工事場所	堺市西区上野芝町5丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ100-500 ダクタイル鋳鉄管 L=691.45m 配水管撤去工 φ100-400 L=642.43m 給水管接合替工 φ20 1か所 仮配管布設・撤去工 φ50 L=66.5m アスファルト舗装工 t=20cm A=50m ² 切削オーバーレイ工 t=5cm A=357m ² その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第3回)

変更契約日	令和8年2月5日
工期	令和6年12月13日から 令和8年2月27日まで
契約金額(変更後)	169,734,466円 (うち取引に係る消費税額等15,430,406円)
変更理由	① 他の道路占有者との協議の結果、占用物埋設状況の確認を行うための試掘工を追加する必要が生じ、準備費の増額となる。 ② ①の試掘の結果、一部の施工区間において配水管の布設位置の変更及び既設配水管の処理方法の変更(撤去→既設管充填の上で残置)の必要が生じ、曲管の使用数量の追加による材料費の増額及び既設管充填工事費の増額となる。 ③ 近隣住民との協議の結果、家屋調査を追加する必要が生じ、事業損失防止施設費の増額となる。 以上、工事費の増額に至るため、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000289	工事種別	土木工事	入札契約方式	一般競争入札																																				
件名	材木町東ほか下水管耐震化工事（6-21）																																								
契約の相手方	住所	大阪府堺市美原区平尾164-1																																							
	氏名	久栄建設株式会社 代表取締役 永山 久																																							
契約日	令和 7年3月27日																																								
工期	令和 7年3月27日から 令和 8年3月18日まで																																								
契約金額	344,190,000円（うち取引に係る消費税額等31,290,000円）																																								
工事場所	堺市堺区材木町東ほか																																								
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>区間距離</td> <td>L=2,</td> <td>140.64m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ300mm</td> <td>l=1,</td> <td>141.36m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ400mm</td> <td>l=</td> <td>251.19m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ450mm</td> <td>l=</td> <td>42.73m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ500mm</td> <td>l=</td> <td>110.07m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ600mm</td> <td>l=</td> <td>241.8m</td> </tr> <tr> <td>管きよ更生工 φ700mm</td> <td>l=</td> <td>161.59m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管</td> <td>l=</td> <td>82.75m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l=</td> <td>25.6m</td> </tr> <tr> <td>管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管</td> <td>l=</td> <td>1.5m</td> </tr> <tr> <td>マンホール設置工 合流</td> <td></td> <td>8か所</td> </tr> <tr> <td>附帯工</td> <td></td> <td>一式</td> </tr> </table>					区間距離	L=2,	140.64m	管きよ更生工 φ300mm	l=1,	141.36m	管きよ更生工 φ400mm	l=	251.19m	管きよ更生工 φ450mm	l=	42.73m	管きよ更生工 φ500mm	l=	110.07m	管きよ更生工 φ600mm	l=	241.8m	管きよ更生工 φ700mm	l=	161.59m	管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管	l=	82.75m	管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l=	25.6m	管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	l=	1.5m	マンホール設置工 合流		8か所	附帯工		一式
区間距離	L=2,	140.64m																																							
管きよ更生工 φ300mm	l=1,	141.36m																																							
管きよ更生工 φ400mm	l=	251.19m																																							
管きよ更生工 φ450mm	l=	42.73m																																							
管きよ更生工 φ500mm	l=	110.07m																																							
管きよ更生工 φ600mm	l=	241.8m																																							
管きよ更生工 φ700mm	l=	161.59m																																							
管布設替工 φ600mm 硬質塩化ビニル管	l=	82.75m																																							
管布設替工 φ300mm リブ付硬質塩化ビニル管	l=	25.6m																																							
管布設替工 φ400mm リブ付硬質塩化ビニル管	l=	1.5m																																							
マンホール設置工 合流		8か所																																							
附帯工		一式																																							
工事担当課	下水道建設課																																								
備考																																									

(変更契約第 2回)

変更契約日	令和 8年2月13日
工期	令和 7年5月23日から 令和 8年3月18日まで
契約金額 (変更後)	342,397,000円（うち取引に係る消費税額等31,127,000円）
変更理由	<p>①当初設計から管更生に係る工法が変更されたため、1日の施工延長が増加したことで、割り込み人孔が不要となったことによる減額</p> <p>②事前調査を行ったところ、取付管口せん孔仕上げの数量が増加したことによる増額</p> <p>③本施工前に行うモルタル等の堆積物の処理について、当初の想定から作業箇所が減少したことによる減額</p> <p>④当初想定していた部分布設替えが2路線減少したことによる減額</p> <p>⑤道路管理者との協議の結果、工事区間に係る道路の本復旧面積が増加したことによる増額</p> <p>⑥真夏日率を考慮した現場管理費の補正を実施することによる増額</p> <p>以上の理由から、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。</p>

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5061000295	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	土師町5丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁190			
	氏名	株式会社古川組 代表取締役 古川 博			
契約日	令和7年3月27日				
工期	令和7年3月27日から 令和8年2月27日まで				
契約金額	106,420,600円 (うち取引に係る消費税額等9,674,600円)				
工事場所	堺市中区土師町5丁ほか				
工事概要	配水管布設工 φ50-100 配水用ポリエチレン管 L=862.09m 配水管撤去工 φ75-150 L=862.09m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,750m 給水管接合替工 φ20-40 202か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年2月19日
工期	令和7年3月27日から 令和8年2月27日まで
契約金額 (変更後)	110,488,400円 (うち取引に係る消費税額等10,044,400円)
変更理由	①配水管布設において、既設管との接続に当たり私道の掘削を想定していた区間で土地所有者不明により掘削承諾が得られないため、当該接続の位置を私道上から市道上に変更する。このことにより、配水管布設工が減少し土工事費の減額となる。 ②交通量の多い区間の施工において、施工中の交通渋滞を緩和させるため仮配管の布設位置を変更する。このことにより、舗装版切断工が増加となり土工事費の増額となる。 ③栓設置工において、既設管の埋設位置が当初設計より深く掘削深が1.5m以上となるため矢板施工が必要となり、土工事費及び運搬費の増額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、減額の方が大きく、減額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5062000178	工事種別	建設コンサルタント業務	入札契約方式	一般競争入札
件名	古川汚水圧送線ほか下水管改築実施設計業務(6-21)				
契約の相手方	住所	大阪府箕面市桜ヶ丘4丁目6番12号			
	氏名	株式会社新土木開発コンサルタント 大阪支店 支店長 吉光 真人			
契約日	令和7年1月31日				
工期	令和7年1月31日から 令和8年2月28日まで				
契約金額	48,779,500円 (うち取引に係る消費税額等4,434,500円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通ほか8か所				
工事概要	(堺区松屋大和川通ほか、南瓦町ほか、大仙中町ほか、北区長曾根町ほか、北花田町ほか、新金岡町、西区上野芝向ヶ丘町6丁目ほか、平岡町、堀上緑町1丁目) 設計業務委託工 一式 管更生工法(内径800mm未満) 1=2,071m 管更生工法(内径800mm以上) 1=2,633m 布設替工法(内径1,200mm未満) 1=62m 布設替工法(内径1,200mm以上) 1=75m 現地調査工 一式 試験掘工 一式				
工事担当課	下水道建設課				
備考					

(変更契約第1回)

変更契約日	令和8年2月27日
工期	令和7年1月31日から 令和8年9月30日まで
契約金額(変更後)	48,779,500円 (うち取引に係る消費税額等4,434,500円)
変更理由	本業務において、古川汚水圧送線区間の設計計画の検討を進めているところ、近接する既設埋設物が複数存在しており、当該既設埋設物の管理者との協議に時間を要していることから、次のとおり工期を延期するものである。 (当初) 令和7年1月31日から令和8年2月28日まで (変更後) 令和7年1月31日から令和8年9月30日まで

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000104	工事種別	水道施設工事	入札契約方式	一般競争入札
件名	大浜北町2丁ほか配水管布設工事				
契約の相手方	住所	大阪府堺市西区浜寺船尾町西4丁539番地1			
	氏名	株式会社ユニオンテック 代表取締役 西原 健二			
契約日	令和7年6月27日				
工期	令和7年6月27日から 令和8年1月30日まで				
契約金額	84,584,500円 (うち取引に係る消費税額等7,689,500円)				
工事場所	堺市堺区大浜北町2丁ほか1か所				
工事概要	(堺区大浜北町2丁ほか、少林寺町西4丁ほか) 配水管布設工 φ75-150 配水用ポリエチレン管 L=475.12m 配水管撤去工 φ100-300 L=470.55m 仮配管布設・撤去工 φ50 L=1,570m 給水管接合替工 φ20-100 29か所 その他附帯工 一式				
工事担当課	水道建設課				
備考					

(変更契約第2回)

変更契約日	令和8年2月24日
工期	令和7年6月27日から 令和8年2月27日まで
契約金額 (変更後)	87,643,600円 (うち取引に係る消費税額等7,967,600円)
変更理由	①当初は断水した上での施工を想定していたが、断水範囲の土地の所有者との協議の結果、断水が生じない施工方法へ変更する必要が生じ、材料費及び管工事費の増額となる。 ②掘削の結果、地中の支障物を避ける目的で曲管等の使用数量を追加する必要が生じ、材料費の増額となる。 ③一部の施工区間に係る土地の所有者との協議の結果、給水管接合替方法を変更する必要が生じ、給水管工事の材料費等の減額となる。 以上、増額と減額の双方が生ずるが、増額の方が大きく、増額変更するものである。

契約の内容に関する事項

(当初契約)

調達案件番号	5071000127	工事種別	その他工事	入札契約方式	随意契約
件名	大和川ポンプ場No. 1ほか汚水ポンプ修理工事				
契約の相手方	住所	兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号			
	氏名	クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 支社長 佐野 晋二			
契約日	令和 7年7月24日				
工期	令和 7年7月24日から 令和 8年2月27日まで				
契約金額	57,860,000円 (うち取引に係る消費税額等5,260,000円)				
工事場所	堺市堺区松屋大和川通4丁147番地1				
工事概要	汚水ポンプ修理工 一式				
工事担当課	三宝水再生センター				
備考					

(変更契約第 1回)

変更契約日	令和 8年2月25日
工期	令和 7年7月24日から 令和 8年8月31日まで
契約金額 (変更後)	82,571,500円 (うち取引に係る消費税額等7,506,500円)
変更理由	<p>① No. 1汚水ポンプの分解整備の過程において、当初の想定では修理の対象としていなかった部品(※)について、損傷が著しいことが判明したことから、新規製作又は補修が必要になったことによる増額</p> <p>② 部品の新規製作のための期間が必要となったことによる工期延期 (当初) 令和7年7月24日から令和8年2月27日まで (変更後) 令和7年7月24日から令和8年8月31日まで</p> <p>※なお、修理の対象となった部品等の状況については工場において分解しなければ確認できないものであり、また、音、振動等により事前の施工要否判定を行うことも不可能であるため、事前に修理の必要性について想定できていなかったものである。</p>