

令和3年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	5月18日	土居川北線ほか下水管耐震化工事(2-21)	西部下水道サービスセンター	6月18日
2	5月18日	新金岡町下水管改築工事(3-21)	西部下水道サービスセンター	6月11日
3	5月18日	新金岡町下水管耐震化工事(2-22)	西部下水道サービスセンター	6月9日
4	5月18日	新金岡町下水管耐震化工事(2-21)	西部下水道サービスセンター	6月9日
5	5月18日	東浅香山町ほか下水管改築工事(3-21)	西部下水道サービスセンター	6月9日
6	5月19日	榎塚台ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月23日
7	5月19日	緑ヶ丘北町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月23日
8	5月19日	三原台配水管布設工事	水道サービスセンター	6月25日
9	5月19日	高倉台配水管布設工事	水道サービスセンター	6月25日
10	5月20日	赤坂台1丁配水管布設工事	水道サービスセンター	6月23日
11	5月20日	城山台1丁ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	6月23日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。
 ※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 土居川北線ほか下水管耐震化工事(2-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	鉄砲町地区	管きよ更生工	394,477,710
		仮設工	10,925,000
		附帯工	5,092,507
		仮設工	1,380,000
	直接工事費		411,875,217
	南瓦地区	管きよ工(開削)	367,840
		マンホール工	69,144
		管きよ工(マンホールトイレ部)	3,927,662
		附帯工	141,778
	直接工事費		4,506,424
直接工事費計			416,381,641
		率計上分	36,799,000
		積上計上分	4,380,373
		共通仮設費計	41,179,373
純工事費			457,561,014
		現場管理費計	136,206,000
工事原価			593,767,014
		一般管理費計	67,375,986
工事価格			661,143,000

失格基準価格	532,347,000
--------	-------------

工事名 新金岡町下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費	単	管きよ更生工 φ200	21,898,620
		管きよ更生工 φ250	739,350
		管きよ更生工 φ300	41,001,292
		管きよ更生工 φ380	9,386,542
		管きよ更生工 φ400	15,105,338
		管きよ更生工 φ450	3,760,748
		管きよ更生工 φ500	8,691,898
		換気工	469,580
		管きよ更生水替工	409,507
		付帯工	112,262
		仮設工	6,572,250
			小計
直接工事費計			108,147,387
共通仮設費		率計上分	10,165,000
		積上計上分	7,476,474
共通仮設費計			17,641,474
純工事費			125,788,861
		現場管理費	34,363,000
工事原価			160,151,861
		一般管理費	23,220,139
工事価格			183,372,000

失格基準価格	145,862,000
--------	-------------

工事名 新金岡町下水管耐震化工事(2-22)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	管路(補助)	管きよ更生工 φ 200	7,707,628	
		管きよ更生工 φ 250	2,399,701	
		管きよ更生工 φ 300	37,722,953	
		管きよ更生工 φ 380	6,036,983	
		管きよ更生工	397,825	
		仮設工	2,760,000	
		小計		57,025,090
	管路(単独)	管きよ更生工 φ 200	11,735,118	
		管きよ更生工 φ 250	14,221,256	
		管きよ更生工 φ 300	1,002,610	
		管きよ更生工 φ 380	7,385,769	
		管きよ更生工 φ 400	2,616,802	
		管きよ更生工 φ 450	6,979,877	
		管きよ更生工 φ 500	4,363,639	
		管きよ更生工	460,682	
		管きよ工(開削) φ 200	294,860	
		付帯工	888,284	
		仮設工	2,714,000	
			小計	
	直接工事費計			109,687,987
	共通仮設費	率計上分	10,266,000	
		積上計上分	2,400,821	
共通仮設費計			12,666,821	
純工事費			122,354,808	
		現場管理費	33,537,000	
工事原価			155,891,808	
		一般管理費	22,697,192	
工事価格			178,589,000	

失格基準価格	142,564,000
--------	-------------

工事名 新金岡町下水管耐震化工事(2-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
	管路(補助1)	管きよ更生工 φ 200	2,600,395	
		管きよ更生工 φ 250	1,744,408	
		管きよ更生工 φ 300	20,624,247	
		管きよ更生工 φ 380	7,472,914	
		管きよ更生工	240,391	
		仮設工	1,610,000	
	小計		34,292,355	
	管路(補助2)	管きよ更生工 φ 400	15,332,419	
		管きよ更生工 φ 450	2,650,283	
		管きよ更生工	159,411	
		仮設工	552,000	
	小計		18,694,113	
	管路(単独)	管きよ更生工 φ 300	1,568,644	
		管きよ更生工 φ 400	8,498,181	
		管きよ更生工 φ 450	11,457,300	
		管きよ更生工 φ 500	3,734,854	
		管きよ更生工 φ 600	16,659,754	
		管きよ更生工	103,011	
		付帯工	314,865	
		仮設工	1,334,000	
	小計		43,670,609	
	直接工事費計			96,657,077
		共通仮設費	率計上分	8,728,000
積上計上分			3,489,292	
共通仮設費計			12,217,292	
純工事費			108,874,369	
		現場管理費	28,339,000	
工事原価			137,213,369	
		一般管理費	20,402,631	
工事価格			157,616,000	

失格基準価格	125,730,000
--------	-------------

工事名 東浅香山町ほか下水管改築工事(3-21)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
	直接工事費 単	管きよ更生工 φ300	40,065,554
		管きよ更生工 φ400	11,077,207
		管きよ更生工 φ450	3,826,595
		管きよ更生工 φ500	950,773
		管きよ更生工 φ600	5,346,348
		換気工	261,370
		管きよ更生水替工	232,419
		管きよ工(開削) φ300	1,693,881
		マンホール工	736,088
付帯工	2,879,269		
仮設工	4,232,000		
小計	71,535,024		
直接工事費計			71,535,024
	共通仮設費	率計上分	7,833,000
		積上計上分	5,791,737
共通仮設費計			13,624,737
純工事費			85,159,761
		現場管理費	25,589,000
工事原価			110,748,761
		一般管理費	16,920,239
工事価格			127,669,000

失格基準価格	100,951,000
--------	-------------

楨塚台ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格/細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、既設管充填工事費 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			94,417,627
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			38,720,637
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			3,616,674
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、既設管充填工事費 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			13,494,896
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,752,175
直接工事費計※				154,002,009

共通仮設費	率計算額	13,814,000
	積上額	11,684,977
共通仮設費計		25,498,977
純工事費		181,431,565
現場管理費		45,567,000
工事原価		226,998,565
一般管理費等		29,072,014
工事価格		254,140,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	203,270,000
--------	-------------

緑ヶ丘北町ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 (スクラップ控除) 配整備 本工事			53,675,035
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			38,924,886
配整備 消火栓工事1	材料費、管工事費			2,101,932
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 (スクラップ控除) 配整備 給水管工事			15,602,843
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			4,228,308
配整備 本工事11	材料費、土工事費、管工事費			14,773,967
配整備 本工事12	材料費、土工事費、管工事費			1,413,871
配整備 消火栓工事11	材料費、管工事費			320,749
直接工事費計※				131,041,591

共通仮設費	率計算額	12,450,000
	積上額	8,162,059
共通仮設費計		20,612,059
純工事費		152,091,671
現場管理費		40,457,000
工事原価		192,548,671
一般管理費等		25,684,350
工事価格		217,795,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	173,934,000
--------	-------------

三原台配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、既設管充填工事費、安全費、処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			60,481,218
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			23,062,836
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,958,728
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			13,655,198
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			5,069,003
直接工事費計※				105,226,983

共通仮設費	率計算額	10,738,000
	積上額	12,010,662
共通仮設費計		22,748,662
純工事費		129,056,738
現場管理費		34,265,000
工事原価		163,321,738
一般管理費等		21,576,355
工事価格		183,817,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	146,174,000
--------	-------------

高倉台配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事1）			64,650,994
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			17,859,621
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,712,623
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			14,612,088
直接工事費計※				99,835,326

共通仮設費	率計算額	10,212,000
	積上額	265,022
共通仮設費計		10,477,022
純工事費		111,537,740
現場管理費		32,417,000
工事原価		143,954,740
一般管理費等		20,470,652
工事価格		163,200,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	130,286,000
--------	-------------

赤坂台1丁配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			38,806,726
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,086,706
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,194,120
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			11,046,674
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,196,031
直接工事費計※				67,330,257

共通仮設費	率計算額	7,714,000
	積上額	151,902
共通仮設費計		7,865,902
純工事費		75,826,281
現場管理費		23,700,000
工事原価		99,526,281
一般管理費等		15,210,841
工事価格		114,107,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	90,617,000
--------	------------

城山台1丁ほか配水管布設工事

費目	工種	種別	規格/細別	金額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 本工事)			34,658,638
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			12,103,672
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,508,189
配整備 給水管工事	材料費、土工事費、管工事費、安全費、 処分費 スクラップ控除 (配整備 給水管工事)			11,796,224
直接工事費計※				60,066,723

共通仮設費	率計算額	6,908,000
	積上額	11,068,614
共通仮設費計		17,976,614
純工事費		78,840,944
現場管理費		21,009,000
工事原価		99,849,944
一般管理費等		13,779,663
工事価格		112,832,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

低入札価格調査

失格基準価格	89,076,000
--------	------------