令和２年２月２１日
堺 市 上 下 水 道 局

土居川北線下水管耐震化工事（１－２１）の設計図書の訂正について（通知）

標記案件の設計図書（設計書）について、下記のとおり訂正しますので、お知らせいたします。
現在、堺市入札情報公開システムに掲載されている書類は訂正済みです。再度ダウンロードしていただくか、お持ちの書類を下記のとおり訂正していただきますよう、お願いいたします。
なお、開札予定日時、入札書の提出期間の変更はありません。
ご迷惑をお掛けし、お詫び申し上げます。

第３号明細　充てん工数量　「6.760」を「6.260」
第８号明細　充てん工数量　「72.750」を「67.750」
第13号明細　充てん工数量　「104.790」を「97.370」
第18号明細　充てん工数量　「83.810」を「78.040」
第23号明細　充てん工数量　「76.930」を「71.520」
第28号明細　充てん工数量　「54.330」を「50.470」
第33号明細　充てん工数量　「53.090」を「49.260」
第36号明細　換気設備工数量　「173.000」を「172.000」
第37号明細　交通誘導警備員Ｂ数量　「540.000」を「537.000」
第41号明細　監視人数量　「180.000」を「179.000」
第１号代価　かん合部材数量　「846.000」を「832.000」
表面部材数量　「846.000」を「832.000」
第５号代価　充てん工 m3 当り　「6.76」を「6.26」
フローリング充てん材数量　「7.160」を「6.640」
第６号代価　耐酸モルタル数量　「137.900」を「128.430」
第11号代価　かん合部材数量　「8489.000」を「8346.000」
表面部材数量　「8489.000」を「8346.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「1602.000」を「1575.000」
接合部材（表面部材用）数量　「1602.000」を「1575.000」
第15号代価　充てん工 m3 当り　「72.75」を「67.75」
トラックミキサー運転費数量　「20.000」を「18.000」
フローリング充てん材数量　「77.120」を「71.810」
第17号代価　かん合部材数量　「12390.000」を「12250.000」
表面部材数量　「12390.000」を「12250.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「2301.000」を「2275.000」
接合部材（表面部材用）数量　「2301.000」を「2275.000」
第21号代価　充てん工 m3 当り　「104.79」を「97.37」
トラックミキサー運転費数量　「28.000」を「26.000」
フローリング充てん材数量　「111.080」を「103.210」

第22号代価　かん合部材数量　「9730.000」を「9564.000」
表面部材数量　「9730.000」を「9564.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「1936.000」を「1903.000」
接合部材（表面部材用）数量　「1936.000」を「1903.000」
第26号代価　充てん工m3当り　「83.81」を「78.04」
トラックミキサー運転費数量　「23.000」を「21.000」
フローリング充てん材数量　「88.840」を「82.720」
第27号代価　かん合部材数量　「9082.000」を「8979.000」
表面部材数量　「9082.000」を「8979.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「1760.000」を「1740.000」
接合部材（表面部材用）数量　「1760.000」を「1740.000」
第31号代価　充てん工m3当り　「76.93」を「71.52」
トラックミキサー運転費数量　「21.000」を「19.000」
フローリング充てん材数量　「81.550」を「75.810」
第32号代価　かん合部材数量　「6360.000」を「6252.000」
表面部材数量　「6360.000」を「6252.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「1239.000」を「1218.000」
接合部材（表面部材用）数量　「1239.000」を「1218.000」
第36号代価　充てん工m3当り　「54.33」を「50.47」
トラックミキサー運転費数量　「15.000」を「14.000」
フローリング充てん材数量　「57.590」を「53.500」
第37号代価　かん合部材数量　「6591.000」を「6481.000」
表面部材数量　「6591.000」を「6481.000」
接合部材（かん合部材用）数量　「1253.000」を「1232.000」
接合部材（表面部材用）数量　「1253.000」を「1232.000」
第40号代価　充てん工m3当り　「53.09」を「49.26」
トラックミキサー運転費数量　「15.000」を「14.000」
フローリング充てん材数量　「56.280」を「52.220」
第41号代価　耐酸モルタル数量　「139.810」を「130.340」

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 1

内訳明細書

第　3 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第　4 号代価
充てん工 【制約著】	m3	6.760			第　5 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 1

内訳明細書

第　3 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第　4 号代価
充てん工 【制約著】	m3	6.260			第　5 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 2

内訳明細書

第 8 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 14 号代価
充てん工 【制約著】	m3	72.750			第 15 号代価
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 2

内訳明細書

第 8 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 14 号代価
充てん工 【制約著】	m3	67.750			第 15 号代価
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 3

内訳明細書

第 13 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 20 号代価
充てん工 【制約著】	m3	104.790			第 21 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 3

内訳明細書

第 13 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 20 号代価
充てん工 【制約著】	m3	97.370			第 21 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 4

内訳明細書

第 18 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 25 号代価
充てん工 【制約著】	m3	83.810			第 26 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 4

内訳明細書

第 18 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 25 号代価
充てん工 【制約著】	m3	78.040			第 26 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 5

内訳明細書

第 23 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 30 号代価
充てん工 【制約著】	m3	76.930			第 31 号代価
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 5

内訳明細書

第 23 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 30 号代価
充てん工 【制約著】	m3	71.520			第 31 号代価
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 6

内訳明細書

第 28 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	54.330			第 36 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 6

内訳明細書

第 28 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	50.470			第 36 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

裏込め
路線No. 7

内訳明細書

第 33 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	53.090			第 40 号代価
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

裏込め
路線No. 7

内訳明細書

第 33 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	49.260			第 40 号代価
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

換気設備

第 36 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工	日	173.000			第 42 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

換気設備

第 36 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工	日	172.000			第 42 号代価
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

交通誘導警備員

第 37 号明細

内訳明細書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	540.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

交通誘導警備員

第 37 号明細

内訳明細書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	537.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

監視人

第 41 号明細

内訳明細書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監視人	人	180.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

監視人

第 41 号明細

内訳明細書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監視人	人	179.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

代価表

第　1 号代価
4.75 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	4.750			
かん合部材	m	846.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	846.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

代価表

第　1 号代価
4.75 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	4.750			
かん合部材	m	832.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	832.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第　5 号代価
6.76 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第　47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	7.000			第　49 号代価
充てん工消耗品費	日				第　50 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第　45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第　5 号代価
6.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第　47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	7.000			第　49 号代価
充てん工消耗品費	日				第　50 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第　45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第　5 号代価
6.76 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	7.160			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第　5 号代価
6.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	6.640			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

本管口仕上げ工
【制約著】

代価表

第 6 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	137.900			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

本管口仕上げ工
【制約著】

代価表

第 6 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	128.430			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

代価表

第 11 号代価

47.69 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	47.690			
かん合部材	m	8,489.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	8,489.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,602.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,602.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

代価表

第 11 号代価

47.69 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	47.690			
かん合部材	m	8,346.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	8,346.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,575.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,575.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 15 号代価
72.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	20.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 51 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 15 号代価
67.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	18.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 51 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 15 号代価
72.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	77.120			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 15 号代価
67.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	71.810			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

第 17 号代価

代 価 表

70 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	70.000			
かん合部材	m	12,390.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	12,390.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	2,301.000			
接合部材 （表面部材用）	個	2,301.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

第 17 号代価

代 価 表

70 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	70.000			
かん合部材	m	12,250.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	12,250.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	2,275.000			
接合部材 （表面部材用）	個	2,275.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 21 号代価
104.79 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	28.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 52 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 21 号代価
97.37 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	26.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 52 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 21 号代価
104.79 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	111.080			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 21 号代価
97.37 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	103.210			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

代価表

第 22 号代価
55.28 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	55.280			
かん合部材	m	9,730.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	9,730.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,936.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,936.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

代価表

第 22 号代価
55.28 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	55.280			
かん合部材	m	9,564.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	9,564.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,903.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,903.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 26 号代価
83.81 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	23.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 26 号代価
78.04 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	21.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 26 号代価
83.81 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	88.840			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 26 号代価
78.04 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	82.720			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

代価表

第 27 号代価
51.6 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	51.600			
かん合部材	m	9,082.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	9,082.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,760.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,760.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

代価表

第 27 号代価
51.6 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	51.600			
かん合部材	m	8,979.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	8,979.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,740.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,740.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 31 号代価
76.93 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	21.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248155L

充てん工
【制約著】

代価表

第 31 号代価
71.52 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	19.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 31 号代価
76.93 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	81.550			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248155L

充てん工
【制約著】

代価表

第 31 号代価
71.52 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	75.810			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

代 価 表

第 32 号代価

35.93 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	35.930			
かん合部材	m	6,360.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,360.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,239.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,239.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

代 価 表

第 32 号代価

35.93 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	35.930			
かん合部材	m	6,252.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,252.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,218.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,218.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 36 号代価
54.33 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	15.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 36 号代価
50.47 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	14.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 36 号代価
54.33 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	57.590			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 36 号代価
50.47 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	53.500			
諸雑費	式	1.000			
合　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

更生管材

第 37 号代価

代 価 表

36.82 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	36.820			
かん合部材	m	6,591.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,591.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,253.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,253.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

更生管材

第 37 号代価

代 価 表

36.82 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	36.820			
かん合部材	m	6,481.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,481.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,232.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,232.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 40 号代価
53.09 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	15.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 40 号代価
49.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	14.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

訂正前

OSAPRT248133L

充てん工
【制約著】

代価表

第 40 号代価
53.09 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	56.280			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

充てん工
【制約著】

代価表

第 40 号代価
49.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	52.220			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正前

OSAPRT248133L

本管口仕上げ工
【制約著】

代価表

第 41 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	139.810			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

訂正後

OSAPRT248137L

本管口仕上げ工
【制約著】

代価表

第 41 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	130.340			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

裏込め

路線No. 1

内 訳 明 細 書

第　3 号明細

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第　4 号代価
充てん工 【制約著】	m3	6.260			第　5 号代価
合　　計					
単位当り					

裏込め

路線No. 2

内 訳 明 細 書

第 8 号明細

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 14 号代価
充てん工 【制約著】	m3	67.750			第 15 号代価
合　　計					
単位当り					

裏込め
路線No. 3

内訳明細書

第 13 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 20 号代価
充てん工 【制約著】	m3	97.370			第 21 号代価
合　計					
単位当り					

裏込め
路線No.4

内訳明細書

第 18 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 25 号代価
充てん工 【制約著】	m3	78.040			第 26 号代価
合　　計					
単位当り					

裏込め
路線No.5

内訳明細書

第 23 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 30 号代価
充てん工 【制約著】	m3	71.520			第 31 号代価
合　　計					
単位当り					

裏込め
路線No. 6

内 訳 明 細 書

第 28 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	50.470			第 36 号代価
合　　計					
単位当り					

裏込め
路線No.7

内訳明細書

第 33 号明細
1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充てん設備工 【制約著】	式	1.000			第 35 号代価
充てん工 【制約著】	m3	49.260			第 40 号代価
合　計					
単位当り					

換気設備

第 36 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
換気設備工	日	172.000			第 42 号代価
合　　計					
単位当り					

交通誘導警備員

第 37 号明細

内 訳 明 細 書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	人	537.000			
合　　計					
単位当り					

監視人

第 41 号明細

内訳明細書

1 式 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
監視人	人	179.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第　1 号代価
4.75 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	4.750			
かん合部材	m	832.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	832.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 5 号代価
6.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	7.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 50 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第　5 号代価
6.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	6.640			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管口仕上げ工
【制約著】

代 価 表

第　6 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	128.430			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第 11 号代価
47.69 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	47.690			
かん合部材	m	8,346.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	8,346.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,575.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,575.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 15 号代価
67.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	18.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 51 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 15 号代価
67.75 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	71.810			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第 17 号代価
70 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	70.000			
かん合部材	m	12,250.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	12,250.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	2,275.000			
接合部材 （表面部材用）	個	2,275.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 21 号代価
97.37 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	26.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 52 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 21 号代価
97.37 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	103.210			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第 22 号代価
55.28 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	55.280			
かん合部材	m	9,564.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	9,564.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,903.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,903.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 26 号代価
78.04 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	21.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 26 号代価
78.04 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	82.720			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

第 27 号代価

代 価 表

51.6 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	51.600			
かん合部材	m	8,979.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	8,979.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,740.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,740.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 31 号代価
71.52 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	19.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 53 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 31 号代価
71.52 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	75.810			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第 32 号代価
35.93 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	35.930			
かん合部材	m	6,252.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,252.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,218.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,218.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 36 号代価
50.47 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	14.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 36 号代価
50.47 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	53.500			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

更生管材

代 価 表

第 37 号代価
36.82 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製リング 60mm×6mm@250mm	m	36.820			
かん合部材	m	6,481.000			
表面部材 ポリエチレン製	m	6,481.000			
接合部材 （かん合部材用）	個	1,232.000			
接合部材 （表面部材用）	個	1,232.000			
合　　計					
単位当り					

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 40 号代価
49.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
土木一般世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
充てん機械損料	日				第 47 号代価
ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ運転費 【制約著】	台	14.000			第 49 号代価
充てん工消耗品費	日				第 54 号代価
発動発電機運転費 13/15kVA	日				第 45 号代価
エア抜きパイプ	個	1.000			

充てん工
【制約著】

代 価 表

第 40 号代価
49.26 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フローリング充てん材 1号(24N/mm2)	m3	52.220			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					

本管口仕上げ工
【制約著】

代 価 表

第 41 号代価
2 箇所 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾝﾈﾙ世話役	人				
ﾄﾝﾈﾙ作業員	人				
普通作業員	人				
耐酸モルタル	kg	130.340			
諸雑費	式	1.000			
合　　計					
単位当り					