

# 令和4年度 調査基準価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	工事担当課	落札決定日
1	10月17日	多治井下水管布設工事(4-1)	下水道建設課	11月9日
2	10月17日	東雲東町ほか配水管布設工事	水道サービスセンター	11月18日
3	10月17日	石津水再生センター2系送風機設備更新工事	下水道施設課	11月1日
4	10月28日	深井北町配水管布設工事	水道サービスセンター	11月28日

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

工事名 多治井下水管布設工事(4-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
多治井地区 直接工事費		管きょ工(中大口径Φ1,100mm刃口式推進工法)※1	10,052,858	
		管きょ工(ベビーマール工法)※1	31,754,799	
		立坑工(コウ工法)※1	15,228,189	
		立坑工(ケコム工法)※1	2,346,212	
		立坑工(ライナープレート式立坑)№4,6,8,11,13接続点※1	14,795,508	
		地盤改良工	20,855,092	
		仮設工	451,638	
		附帯工(立坑部)	935,287	
		マンホール(立坑部)	13,672,583	
		管きょ工(開削)※1	7,310,046	
		マンホール工	4,105,920	
		附帯工※1	7,968,807	
		交通管理工	17,569,200	
		小計	直接工事費(土木工事)	147,046,139
		多治井地区 直接工事費		機械設備工
機器費	15,347,000			
小計	直接工事費(機械設備工事)			18,017,578
直接工事費計			165,063,717	
	共通仮設費計(土木工事)		21,541,994	
	共通仮設費計(機械設備工事)		1,408,000	
共通仮設費計			22,949,994	
	現場管理費計(土木工事)		63,715,000	
	現場管理費計(機械設備工事)		1,923,000	
	据付間接費(機械設備工事)		1,421,000	
	設計技術費(機械設備工事)		1,177,000	
現場管理費計			68,236,000	
	一般管理費計(土木工事)		31,484,867	
	一般管理費計(機械設備工事)		2,940,422	
一般管理費計			34,425,289	
工事価格(土木工事)			263,788,000	
工事価格(機械設備工事)			26,887,000	
工事価格計			290,675,000	

※1…金額については、「現場発生品・支給品運搬 処分費(スクラップ)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ)は含みません。

数値的失格基準価格	235,404,000
-----------	-------------

### 東雲東町ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			31,345,100
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			13,222,072
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			1,257,674
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			14,565,643
直接工事費計※				60,390,489

共通仮設費	率計算額	6,840,000
	積上額	8,354,968
共通仮設費計		15,194,968
純工事費		75,913,435
現場管理費		20,916,000
工事原価		96,829,435
一般管理費等		13,886,543
工事価格		110,388,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

#### 低入札価格調査

失格基準価格	89,065,000
--------	------------

工事名 石津水再生センター2系送風機設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費(機械設備工事) ※1	91,298,743
		直接工事費(電気設備工事) ※1	32,556,662
		機器費(機械設備工事)	454,410,000
		機器費(電気設備工事)	158,295,500
			736,560,905
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分(機械設備工事)	18,931,000
		率計上分(電気設備工事)	6,218,000
		積上分(機械設備工事)	721,014
		積上分(電気設備工事)	66,337
			25,936,351
現場管理費計		現場管理費(機械設備工事)	32,997,000
		現場管理費(電気設備工事)	12,257,000
		据付間接費(機械設備工事)	6,819,000
		据付間接費(電気設備工事)	3,727,000
		設計技術費(機械設備工事)	15,729,000
		設計技術費(電気設備工事)	6,377,000
			77,906,000
一般管理費計		一般管理費等(機械設備工事)	54,640,243
		一般管理費等(電気設備工事)	12,166,501
			66,806,744
工事価格			907,210,000

失格基準価格	764,118,000
--------	-------------

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

## 深井北町配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 本工事）			61,153,695
配整備 本工事2	材料費、土工事費、管工事費			24,337,162
配整備 消火栓工事	材料費、管工事費			2,463,262
配整備 給水管工事1	材料費、土工事費、管工事費、安全費 処分費 スクラップ控除（配整備 給水管工事）			10,424,758
配整備 給水管工事2	材料費、土工事費、管工事費			3,019,070
直接工事費計※				101,397,947

共通仮設費	率計算額	10,711,000
	積上額	2,183,977
共通仮設費計		12,894,977
純工事費		115,038,498
現場管理費		35,127,000
工事原価		150,165,498
一般管理費等		21,227,076
工事価格		170,647,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ控除）は含みません。

### 低入札価格調査

失格基準価格	138,667,000
--------	-------------