

# 令和6年度 最低制限価格設定工事に係る工事費内訳書

No.	開札日	案件名	備考
1	9月2日	西野ほか配水管布設工事	
2	9月2日	浜寺昭和町2丁ほか配水管布設工事	
3	9月2日	大美野94番地ほか配水管布設工事	
4	9月2日	山田ほか下水管布設工事(6-1)	
5	9月2日	上之ほか下水管布設工事(6-1)	
6	9月2日	美木多上ほか下水管布設工事(6-1)	
7	9月2日	八田西町2丁ほか下水管布設工事(6-1)	
8	9月3日	浅香山配水場ほか照明器具更新工事	
9	9月3日	新家町ほかマンホールポンプ設備更新工事	
10	9月3日	三宝水再生センター遠隔監視設備工事	

※各項目に分類されていない内訳項目の金額についても、算定にあたっての取扱いに従い分類した項目に含めます。

※金額は消費税等相当額を除いています。

## 西野ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1 (HPPE) ✓	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			19,448,604
配整備 本工事1 (DIP) ✓	材料費、管工事費、土工事費			4,656,702
配整備 本工事2 ✓	材料費、管工事費、土工事費			13,675,156
配整備 消火栓工事 ✓	材料費、管工事費			825,818
配整備 給水管工事1 ✓	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			3,922,511
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,215,481
直接工事費計※				43,744,272

共通仮設費	率計算額	5,414,000
	積上額	2,935,739
共通仮設費計		8,349,739
純工事費		52,589,467
現場管理費		16,620,000
工事原価		69,209,467
一般管理費等		11,957,989
工事価格		80,672,000 ✓

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

## 浜寺昭和町2丁ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配整備 本工事1 (HPPE)	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 本工事)			12,410,680
配整備 本工事1 (DIP)	材料費、管工事費、土工事費			1,028,351
配整備 本工事1 (DIP 夜)	材料費、管工事費、土工事費、安全費			5,061,409
配整備 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			7,939,437
配整備 消火栓工事	管工事費			4,976
配整備 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配整備 給水管工事)			4,449,957
配整備 給水管工事2	材料費、管工事費、土工事費			1,508,039
直接工事費計※				32,402,849

共通仮設費	率計算額	4,471,000
	積上額	1,278,768
共通仮設費計		5,749,768
純工事費		38,228,394
現場管理費		13,425,000
工事原価		51,653,394
一般管理費等		9,278,383
工事価格		60,856,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

## 大美野94番地ほか配水管布設工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金 額
配負担 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配負担 本工事)			9,935,181
配負担 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			830,280
配負担 給水管工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費			1,332,765
配改良 本工事1	材料費、管工事費、土工事費、安全費 処分費 スクラップ 控除 (配改良 本工事)			449,997
配改良 本工事2	材料費、管工事費、土工事費			433,456
直接工事費計※				12,981,679

共通仮設費	率計算額	1,821,000
	積上額	91,672
共通仮設費計		1,912,672
純工事費		14,911,745
現場管理費		4,947,000
工事原価		19,858,745
一般管理費等		4,023,649
工事価格		23,865,000

※金額については、「工事価格積上額 処分費（スクラップ 控除）」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目（工種）に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費（スクラップ 控除）は含みません。

工事名 山田ほか下水管布設工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
下水管布設工事 山田地区	下水管布設工事	管きよ工(鋼製さや管ボートリング(一重ケーシング)推進, 管径400mm)2工区	2,276,756	
		立坑工(鋼製ケーシング方式)No.1 φ2,000mm 2工区	2,146,618	
		マンホール工(立坑部)2工区	393,351	
		地盤改良工 2工区	1,414,877	
		管きよ工(開削)	5,752,090	
		マンホール工	2,259,316	
		取付管およびます工	1,723,416	
		附帯工	6,535,584	
		仮設工	3,759,672	
	直接工事費(単費)		26,261,680	
	下水管布設工事 草尾地区	下水管布設工事	管きよ工(開削)	3,815,934
			マンホール工	1,108,169
			取付管およびます工	514,700
			附帯工	2,773,618
			仮設工	1,425,900
			直接工事費(単費)	
	直接工事費計			35,900,001
			率計上分	6,188,000
			積上計上分	6,123,345
		下水道(管渠)計	12,311,345	
		共通仮設費計	12,311,345	
純工事費			48,211,346	
		下水道(管渠)計	18,538,000	
		現場管理費計	18,538,000	
工事原価			66,749,346	
		下水道(管渠)計	10,751,654	
		一般管理費計	10,751,654	
工事価格			77,501,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 上之ほか下水管布設工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
下水管布設工事 上之地区	下水管布設工事 上之地区	立坑工(ライナープレート式立坑)No.1 φ2,500mm	2,085,437	
		地盤改良工	3,118,869	
		マンホール工(立坑部)	409,402	
		附帯工(立坑部)	53,634	
		管きよ工(開削)	7,534,534	
		マンホール工	1,803,470	
		取付管およびます工	173,794	
		附帯工	5,090,927	
		仮設工	2,249,100	
		直接工事費(単費)	22,519,167	
	下水管布設工事 陶器北地区	陶器北地区	管きよ工(開削)	3,563,923
			マンホール工	1,108,760
			取付管およびます工	549,276
			附帯工	2,220,343
			仮設工	1,043,700
	直接工事費(単費)	8,486,002		
	水道移設工事 ※1			2,756,438
	直接工事費計			33,761,607
			率計上分	4,739,000
積上計上分			2,304,428	
下水道(管渠)計			7,043,428	
上水道計			434,000	
共通仮設費計			7,477,428	
純工事費			41,239,035	
		下水道(管渠)計	15,039,000	
		上水道計	1,212,000	
		現場管理費計	16,251,000	
工事原価			57,490,035	
		下水道(管渠)計	9,056,403	
		上水道計	1,041,562	
		一般管理費計	10,097,965	
工事価格			67,588,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 美木多上ほか下水管布設工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	下水管布設工事 南区美木多上ほか地区	管きよ工(開削)	3,543,231
		マンホール工	1,568,054
		取付管およびます工	77,917
		附帯工	3,937,476
		仮設工	1,470,000
	直接工事費(単費)		10,596,678
	下水管布設工事 東区野尻町地区	管きよ工(開削)	734,516
		マンホール工	152,520
		取付管およびます工	163,510
		附帯工	369,725
		仮設工	308,700
	直接工事費(単費)		1,728,971
	下水管布設工事 北区金岡町地区	管きよ工(開削)	1,482,846
		マンホール工	734,477
		附帯工	1,584,252
		仮設工	632,100
	直接工事費(単費)		4,433,675
	下水管布設工事 美原区平尾地区	管きよ工(開削)	926,622
		立坑工(鋼製ケーシング方式) φ1,800mm	2,386,532
		マンホール工	983,248
附帯工		781,096	
仮設工		205,800	
直接工事費(単費)		5,283,298	
下水管布設工事			22,042,622
直接工事費(機械設備工事) ※1			1,230,789
機器費(機械設備工事)			3,579,500
直接工事費(電気設備工事) ※1			1,037,117
機器費(電気設備工事)			3,342,000
水道移設工事			1,986,891
直接工事費計			33,218,919
率計上分	率計上分		4,004,000
	積上計上分		1,612,928
	下水道(管渠)計		5,616,928
	下水道(機械)計		1,369,056
	下水道(電気)計		597,558
	上水道計		311,000
	共通仮設費計		7,894,542
純工事費			41,113,461
現場管理費計	下水道(管渠)計		11,655,000
	下水道(機械)計		1,936,000
	下水道(電気)計		1,627,000
	上水道計		870,000
	現場管理費計		16,088,000
工事原価			57,201,461
一般管理費計	下水道(管渠)計		6,991,450
	下水道(機械)計		1,375,655
	下水道(電気)計		682,325
	上水道計		747,109
	一般管理費計		9,796,539
工事価格			66,998,000

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。

工事名 八田西町2丁ほか下水管布設工事(6-1)

(単位:円)

費目	種別	細別	金額	
直接工事費(単費)	下水管布設工事 八田西町2丁地区	管きよ工(開削)	4,897,303	
		マンホール工	882,091	
		取付管およびます工	276,758	
		附帯工	3,538,864	
		仮設工	1,719,900	
	直接工事費(単費)			11,314,916
	下水管布設工事 北花田町2丁地区	管きよ工(開削)	711,190	
		マンホール工	76,260	
		取付管およびます工	211,122	
		附帯工	503,937	
		仮設工	308,700	
直接工事費(単費)			1,811,209	
直接工事費計			13,126,125	
		率計上分	2,573,000	
		積上計上分	1,073,744	
		下水道(管渠)計	3,646,744	
		共通仮設費計	3,646,744	
純工事費			16,772,869	
		下水道(管渠)計	7,426,000	
		現場管理費計	7,426,000	
工事原価			24,198,869	
		下水道(管渠)計	4,687,131	
		一般管理費計	4,687,131	
工事価格			28,886,000	

※1…金額については、「工事価格積上額 処分費(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費のそれぞれの費目(工種)に含めて計算しています。

なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費(スクラップ控除)は含みません。



浅香山配水場ほか照明器具更新工事

費 目	工 種	種 別	規格／細別	金額
本工事	材料費 (浅香山配水場)			314,790
本工事	材料費 (岩室配水場)			1,542,271
本工事	材料費 (桃山台配水場)			4,174,149
本工事	材料費 (菅生配水池)			419,517
本工事	工事費 (浅香山配水場)			207,286
本工事	工事費 (岩室配水場)			635,535
本工事	工事費 (桃山台配水場)			924,516
本工事	工事費 (菅生配水池)			240,311
本工事	処分費			112,478
直接工事費計				8,570,853
共通仮設費	率計算額			785,000
共通仮設費計				785,000
純工事費				9,355,853
現場管理費				3,338,000
工事原価				12,693,853
一般管理費等				2,741,147
工事価格				15,435,000

工事名 新家町ほかマンホールポンプ設備更新工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計		直接工事費 (機械設備工事) ※1	8,496,612
		直接工事費 (電気設備工事) ※1	3,773,387
		機器費 (機械設備工事)	16,232,000
		機器費 (電気設備工事)	18,175,600
			46,677,599
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分 (機械設備工事)	3,453,000
		率計上分 (電気設備工事)	1,279,000
		積上分 (機械設備工事)	1,331,906
		積上分 (電気設備工事)	75,300
			6,139,206
現場管理費計		現場管理費 (機械設備工事)	5,663,000
		現場管理費 (電気設備工事)	2,785,000
		据付間接費 (機械設備工事)	160,000
		据付間接費 (電気設備工事)	619,000
		設計技術費 (機械設備工事)	1,671,000
		設計技術費 (電気設備工事)	1,224,000
			12,122,000
一般管理費計		一般管理費等 (機械設備工事)	6,032,482
		一般管理費等 (電気設備工事)	2,991,713
			9,024,195
工事価格			73,963,000

※1  
金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
なお、積算における間接工事費及び一般管理費率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。

工事名 三宝水再生センター遠隔監視設備工事

(単位:円)

費目	種別	細別	金額
直接工事費計	機器費		7,800,000
			7,800,000
共通仮設費計	共通仮設費	率計上分	0
		積上分	0
			0
現場管理費計	現場管理費		0
	据付間接費		117,000
	設計技術費		384,000
			501,000
一般管理費計	一般管理費等		106,000
			106,000
工事価格			8,407,000

※1

金額については、「工事価格積上額 処分費減算(スクラップ控除)」の金額を、直接工事費に含めて計算している。  
 なお、積算における間接工事費及び一般管理费率計算額の対象額には処分費減算(スクラップ控除)の金額は含まない。