

数量総括表

			概算数量	受注者設計数量	出来形数量	
本工事	材料費	φ100	フランジ短管	2個	(※1) ○個	(※1) △個
			RF形ガスカートセット(SS)	2組	○組	△組
			GF形ガスカートセット(SS)	2組	○組	△組
	GX形直管 1種 φ100		47本	○○本	△△本	
	GX形曲管 22度		1個	○個	△個	
	・	・	・	・		
	・	・	・	・		
	φ150	フランジ短管	1個	○個	△個	
		・	・	・	・	
		GX形直管 1種 φ150	19本	○本	△本	
GX形曲管 45度		2個	○個	△個		
・		・	・	・		
栓・割特・不断水	K形継ぎ輪 φ100	2個	○個	△個		
	K形継ぎ輪 φ150	4個	○個	△個		
	K形栓 φ100	2個	○個	△個		
・	・	・	・			
管工事費	管布設工 φ100		187.9m	○○m	△△m	
	管布設工 φ150		264.6m	○m	△m	
	管撤去工 φ100		187.9m	○m	△m	
	・		・	・	・	
	栓設置工 φ100		2か所	○か所	△か所	
仕切弁撤去工(機械)		3基	○基	△基		
・	・		・	・	・	
材工共費	仮配管分岐・閉止工		11か所	○か所	△か所	
	仮配管布設・撤去工		1,209m	○○m	△△m	
土工事費	舗装版切断 アスファルト舗装版		1430m	○○m	△△m	
	舗装版取壊し積込工		650m ²	○○m ²	△△m ²	
	残塊運搬工(アスファルト) 積替、処分費含む		33m ²	○m ²	△m ²	
	・		・	・	・	
	作業土工		一式	(※2) 一式	一式	
上層路盤工		292m ²	○○m ²	△△m ²		
・	・		・	・	・	
給水管工事	材料費	φ75	GF形ガスカートセット(SUS)	1組	○組	△組
			GX形直管 1種	3本	○本	△本
	GX形ソフトシル仕切弁(受挿し)		1台	○台	△台	
	・	・	・	・		
管工事費	管布設工 φ75		11.17m	○○m	△△m	
	管撤去工 φ75		187.9m	○○m	△△m	
	仕切弁撤去工(機械)		1基	○基	△基	
材工共費	給水管接合替工 φ20		26か所	○か所	△か所	
	給水管接合替工 φ50		1か所	○か所	△か所	
	仮配管接合替工		28か所	○か所	△か所	
土工事費	舗装版切断 アスファルト舗装版		150m	○○m	△△m	
	・		・	・	・	
	作業土工		一式	一式	一式	
上層路盤工		44m ²	○m ²	△m ²		
・	・		・	・	・	

(※1) 設計図、出来形図をもとに拾い出した数量

(※2) 作業土工は現場条件変更があるとき変更

一式の内容 : バックホウ掘削積込工 ○m³ / 残塊運搬工(アスファルト) 積替、処分費含む ○m³ / 埋戻工 ○m³